### LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP https://locbat.com



## **WEBERJOINT LARGE**

Joint large spécial sol.

• Manuelle

### **Support**

Béton, Enduit ciment ou chaux ciment, Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (verte), Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (bleu), Plâtre (blanc), Enduit plâtre, Carrelage, Panneaux polystyrène prêts à carreler, Panneaux de bois CTBX CTBH OSB, Peinture sur ciment, Peinture sur plâtre, Chape ciment, Dalle béton





### Bon à savoir



- Durée pratique d'utilisation : jusqu'à 1 heure
- Délai de durcissement complet : 12 heures
- Délai de mise en circulation : 24 heures
- Délai avant jointoiement en pose scellée : 3 à 5 jours
- Largeur des joints : de 3 à 20 mm
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des carreaux chauds

#### LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com



## Caractéristiques et avantages produits

- Pour carrelage, terres cuites et pierres naturelles
- Idéal planchers chauffants eau/réversible
- Nettoyage à la taloche ou par poudrage



# Limites d'emploi

- ne pas utiliser
  - dans les locaux soumis au nettoyage sous haute pression (? 80 bars), à des produits agressifs (acides, détergents), ou dans les locaux nécessitant des conditions d'hygiène particulières, utiliser selon les cas weberjoint HR ou weberepox easy
  - sur plancher chauffant rayonnant électrique, sur sols en panneaux bois ou plancher à lames recouvert d'un mortier de ragréage, utiliser weberjoint intégral
  - en piscine, utiliser weberepox easy, weberjoint HR ou weberjoint fin (privatif)



### LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP https://locbat.com



